



**KARMEL**  
www.karmel.com.ua

вул. Романа Шухевича 117 А  
м. Хмельницький,  
Україна, 29025

Найменування вузлів бетонозмішувальної установки

# KARMEL M100 STANDART

Продуктивність 100 м<sup>3</sup>/год

| №   | Найменування продукції                               | Одиниця виміру | Кількість |
|-----|------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 1.  | Бетонозмішувач KARMEL 3000/2000 л.                   | шт.            | 1         |
| 1.1 | Гідравлічний циліндр CAMOZZI 160*450                 | шт.            | 1         |
| 1.2 | Двигун 37 кВт. 1000 об./хв.                          | шт.            | 2         |
| 1.3 | Воронка вивантажувальна                              | шт.            | 1         |
| 1.4 | Воронка завантажувальна                              | шт.            | 1         |
| 2.  | Модульна опорно-несуча конструкція на шасі           | к-т.           | 1         |
| 2.1 | Платформа обслуговування                             | шт.            | 1         |
| 2.2 | Огородження                                          | шт.            | 1         |
| 2.3 | Драбина                                              | шт.            | 1         |
| 2.4 | Двоосьове шасі з 4-ма колесами                       | шт.            | 1         |
| 2.5 | Ресорна система підвіски                             | шт.            | 1         |
| 3.  | Дозатор ваговий цементу 950 кг.                      | к-т.           | 1         |
| 3.1 | Тензодатчик 1000 кг. ZEMIC                           | шт.            | 3         |
| 3.2 | Пневмоклапан 300 мм. OZB                             | шт.            | 1         |
| 3.3 | Пневмовентиль ¼ AIGNEP                               | шт.            | 1         |
| 3.4 | Привід CP 101 OZB                                    | шт.            | 1         |
| 3.5 | Перемикач положення Міс 23 OZB                       | шт.            | 1         |
| 3.6 | Вібратор 80 кг. OZB                                  | шт.            | 1         |
| 4.  | Дозатор ваговий води 550 л.                          | к-т.           | 1         |
| 4.1 | Тензодатчик 1000 кг. ZEMIC                           | шт.            | 3         |
| 4.2 | Пневмоклапан 150 мм. OZB                             | шт.            | 1         |
| 4.3 | Пневмовентиль ¼ AIGNEP                               | м.п.           | 1         |
| 4.4 | Привід CP 101 OZB                                    | м.п.           | 1         |
| 4.5 | Перемикач положення Міс 23 OZB                       | шт.            | 1         |
| 5.  | Дозатор ваговий 50 кг.                               | к-т.           | 1         |
| 5.1 | Тензодатчик 100 кг. ZEMIC-KELI                       | шт.            | 1         |
| 5.2 | Клапан 1'' з активатором TORK                        | шт.            | 1         |
| 5.3 | Пневмовентиль ¼ AIGNEP                               | шт.            | 1         |
| 6.  | Автоматична система управління АСУ ТП                | к-т.           | 1         |
| 6.1 | Персональний комп'ютер з бухгалтерською звітністю 1С | к-т.           | 1         |
| 6.2 | Шафа електрична ввідна                               | к-т.           | 1         |



**KARMEL**  
www.karmel.com.ua

|      |                                                         |         |    |
|------|---------------------------------------------------------|---------|----|
| 7.   | Бункер інертних матеріалів 4х12,5 м. куб. 4-х секційний | шт.     | 1  |
| 7.1  | Пневмоциліндр 80х250 PEMAKS-FMS                         | к-т.    | 4  |
| 7.2  | Пневмоклапан ¼ AIGNEP                                   | шт.     | 1  |
| 7.3  | Масловологуловлювач AIGNEP                              | шт.     | 1  |
| 7.4  | Вібратор                                                | шт.     | 2  |
| 7.5  | Барабан                                                 | шт.     | 1  |
| 7.6  | Підшипники барабана                                     | шт.     | 4  |
| 8.   | Транспортер ваговий                                     | к-т.    | 1  |
| 8.1  | Електродвигун 15 кВт. 1500 об./хв.                      | шт.     | 1  |
| 8.2  | Редуктор Dzgм 15 кВт.                                   | шт.     | 1  |
| 8.3  | Стрічка вагового транспортера з ребристою поверхнею     | м.п.    | 10 |
| 9.   | Бункер дозатор 4200 кг.                                 | шт.     | 1  |
| 9.1  | Тензодатчик 2000 кг. ZEMIC                              | шт.     | 4  |
| 9.2  | Вібратор                                                | шт.     | 1  |
| 9.3  | Пневмоциліндр 100х160 мм.                               | шт.     | 2  |
| 9.4  | Пневмовентиль ¼ AIGNEP                                  | шт.     | 1  |
| 10.  | Електропровідникова продукція                           | к-т.    | 1  |
| 10.1 | Електрокабель                                           | к-т.    | 1  |
| 10.2 | Лоток DKS                                               | к-т.    | 1  |
| 10.3 | Гофра DKS                                               | к-т.    | 1  |
| 10.4 | Аварійна система зупинки, гучномовець                   | к-т.    | 1  |
| 11.  | Компресорна установка з ресивером 500 л. 1000 л./хв.    | шт.     | 1  |
| 12.  | Грунтовка                                               | к-т.    | 1  |
| 13.  | Емаль                                                   | к-т.    | 1  |
| 14.  | Шеф монтажні роботи                                     | послуга | 1  |



**KARMEL**  
[www.karmel.com.ua](http://www.karmel.com.ua)

**Термін виготовлення = 30 роб. днів**

- Монтажні роботи = 10 роб.днів.

**Покупець повинен мати до моменту отримання БЗУ:**

- Фундаментні плити під KARMEЛ M100 STANDART (креслення надаються)
- Проміжна резервна ємкість для води
- Мінімальна потужність = 106 кВт.

**Умови продажу:**

Авансовий платіж :

- перший етап - передплата 30% від загальної ціни договору проводиться протягом двох робочих днів після підписання договору;
- другий етап - передплата 30% від загальної ціни договору проводиться протягом десяти робочих днів після підписання договору;
- третій етап - передплата 30% від загальної ціни договору проводиться протягом двох робочих днів після підписання повідомлення про готовність товару;
- четвертий етап - залишок коштів 10% від загальної ціни договору проводиться протягом десяти робочих днів після запуску БЗУ.

Гарантійний термін = 12 місяців з моменту запуску БЗУ.

**Шеф монтажні роботи:**

- для проведення шеф монтажних робіт Постачальник направляє 4-х кваліфікованих спеціалістів, а покупець повинен надати комфортні місця для проживання та 3-х разового харчування .
- підйомна техніка для проведення шеф монтажних робіт та інструменти покладається на Покупця.

Директор ПП «KARMEЛ» \_\_\_\_\_

Микола Кармаліта



**KARMEЛ**  
[www.karmel.com.ua](http://www.karmel.com.ua)