




Найменування вузлів бетонозмішувальної установки

KARMEL M120 STANDART

Продуктивність 120 м³/год

№	Найменування продукції	Одиниця виміру	Кількість
1.	Бетонозмішувач KARMEL 3000/2000 л.	шт.	1
1.1	Гідравлічний циліндр CAMOZZI 160*450	шт.	1
1.2	Двигун 37 кВт. 1000 об./хв.	шт.	2
1.3	Воронка вивантажувальна	шт.	1
1.4	Воронка завантажувальна	шт.	1
2.	Модульна опорно-несуча конструкція на шасі	к-т.	1
2.1	Платформа обслуговування	шт.	1
2.2	Огородження	шт.	1
2.3	Драбина	шт.	1
2.4	Двоосьове шасі з 4-ма колесами	шт.	1
2.5	Ресорна система підвіски	шт.	1
3.	Дозатор ваговий цементу 1700 кг.	к-т.	1
3.1	Тензодатчик 1000 кг. ZEMIC	шт.	3
3.2	Пневмоклапан 300 мм. OZB	шт.	1
3.3	Пневмовентиль ¼ AIGNEP	шт.	1
3.4	Привід CP 101 OZB	шт.	1
3.5	Перемикач положення Міс 23 OZB	шт.	1
3.6	Вібратор 80 кг. OZB	шт.	1
4.	Дозатор ваговий води 900 л.	к-т.	1
4.1	Тензодатчик 2000 кг. ZEMIC	шт.	3
4.2	Пневмоклапан 300 мм. OZB	шт.	1
4.3	Пневмовентиль ¼ AIGNEP	м.п.	1
4.4	Привід CP 101 OZB	м.п.	1
4.5	Перемикач положення Міс 23 OZB	шт.	1
5.	Дозатор ваговий 50 кг.	к-т.	1
5.1	Тензодатчик 100 кг. ZEMIC-KELI	шт.	1
5.2	Клапан 1" з активатором TORK	шт.	1
5.3	Пневмовентиль ¼ AIGNEP	шт.	1
6.	Насос для дозатора 40 кг.	к-т.	1
6.1	Мотор 0,75 кВт.	шт.	1
6.2	Тензодатчик 100 кг. ZEMIC	шт.	1
6.3	Клапан 1" з активатором TORK	шт.	1
6.4	Пневмовентиль ¼ AIGNEP	шт.	1
7.	Автоматична система управління АСУ ТП	к-т.	1
7.1	Персональний комп'ютер з бухгалтерською звітністю 1С	к-т.	1
7.2	Шафа електрична ввідна	к-т.	1



8.	Бункер інертних матеріалів 4х1,5 м. куб. 4-х секційний	шт.	1
8.1	Пневмоциліндр 80х250 PEMAKS-FMS	к-т.	8
8.2	Пневмоклапан ¼ AIGNEP	шт.	1
8.3	Масловологуловлювач AIGNEP	шт.	1
8.4	Вібратор	шт.	2
8.5	Барабан	шт.	1
8.6	Підшипники барабана	шт.	4
9.	Транспортер ваговий	к-т.	1
9.1	Електродвигун 11 кВт. 1500 об./хв.	шт.	1
9.2	Редуктор Dzgм 15 кВт.	шт.	1
9.3	Стрічка вагового транспортера з ребристою поверхнею	м.п.	10
10.	Бункер дозатор 7000 кг.	шт.	1
10.1	Тензодатчик 5000 кг. ZEMIC	шт.	4
10.2	Вібратор	шт.	1
10.3	Пневмоциліндр 100х160 мм.	шт.	2
10.4	Пневмовентель ¼ AIGNEP	шт.	1
11.	Електропровідникова продукція	к-т.	1
11.1	Електрокабель	к-т.	1
11.2	Лоток DKS	к-т.	1
11.3	Гофра DKS	к-т.	1
11.4	Аварійна система зупинки, гучномовець	к-т.	1
12.	Компресорна установка з ресивером 500 л. 1000 л./хв.	шт.	1
13.	Грунтовка	к-т.	1
14.	Емаль	к-т.	1
15.	Шеф монтажні роботи	послуга	1



KARMEL
www.karmel.com.ua

Термін виготовлення = 30 роб. днів

- Монтажні роботи = 10 роб.днів.

Покупець повинен мати до моменту отримання БЗУ:

- Фундаментні плити під KARMEЛ M120 STANDART (креслення надаються)
- Проміжна резервна ємкість для води
- Мінімальна потужність = 144 кВт.

Умови продажу:

Авансовий платіж :

- перший етап - передплата 30% від загальної ціни договору проводиться протягом двох робочих днів після підписання договору;
- другий етап - передплата 30% від загальної ціни договору проводиться протягом десяти робочих днів після підписання договору;
- третій етап - передплата 30% від загальної ціни договору проводиться протягом двох робочих днів після підписання повідомлення про готовність товару;
- четвертий етап - залишок коштів 10% від загальної ціни договору проводиться протягом десяти робочих днів після запуску БЗУ.

Гарантійний термін = 12 місяців з моменту запуску БЗУ.

Шеф монтажні роботи:

- для проведення шеф монтажних робіт Постачальник направляє 4-х кваліфікованих спеціалістів, а покупець повинен надати комфортні місця для проживання та 3-х разового харчування .
- підйомна техніка для проведення шеф монтажних робіт та інструменти покладається на Покупця.

Директор ПП «KARMEЛ» _____

Микола Кармаліта



KARMEЛ
www.karmel.com.ua